

# SILLKAJEN: TERRASS OCH MUR MOT KVARNHOLMSVÄGEN

Sweco Architects. S.Sundström/H.Larsson

Illustration Bygglovshandling 2018-03-12




Mellan terrasserna placeras ett planteringskär i plåt med låg marktäckande vegetation och ett solitärt buskträd. Planteringen bryter upp intrycket av muren från gården, från terrasserna och från lägenheterna. Den utgör också en tydlig avgränsning mellan terrasserna vilket gör att en skärm kan undvikas. Torktåligt växtmaterial och pimstensjord med biokol säkerställer att växterna klarar sig utan särskild bevattning på sikt.

Lådan görs i rostfri stålplåt eller aluminium som lackeras i samma kulör som aluminiumräckena. Planteringslådan placeras på den nedre terrassen. Lådan är 1m bred, 1,5m lång och 0,65m hög. Hela lådan nyttjas som växtbädd. Lådan är placerad en meter från det nedre räcket för att undvika möjlighet att klättra på lådan och upp på räcket.

I lådan planteras ett mindre buskträd med sluthöjd kring 2,5m, marktäckande lägre buskar samt klätterväxter som klättrar utan stöd på betongmuren (ej synligt i bild).

I planteringen ovan muren planteras klätterväxter som till viss del kan täcka murens övre del.

På terrassernas vägg monteras vajrar som klätterväxter utan självklättrande egenskaper kan klättra på.






# SILLKAJEN: BELYSNING AV MURBEKLÄDNAD


## BAKGRUND

Murbeklädnaden är totalt ca 45 m lång och är tänkt att sitta på en platsgjuten mur längs en ramp. Muren överkant är nästan horisontell medan rampen lutar ca 5%, vilket ger en något triangulär form.



Beklädnaden består av vertikala regler av träi olika dimensioner som kombineras i sin placering för att ge en vågform längs väggen utmed rampen. Ambitionen är att komplettera beklädnaden med en ovanliggande belysning för att tydliggöra vågformen även kvällstid.




Orienteringsfigur



Perspektiv av tänkt murbeklädnad från rampens anslutning till den stora gården.



Föreslaget läge för belysningen i förhållande till träribbor.



Elevation av tänkt murbeklädnad.