




FÖRKLARINGAR

	ARBETSMRÅDESGRÄNS Gräns ritad 1 m utanför egentlig gräns.
	FASTIGHETSGRÄNS
	ILLUSTRATIONSLINJE Bef. situation utanför arbetsområdet.
	BEGRÄNSNINGSLINJE OVAN MARK
	BEGRÄNSNINGSLINJE UNDER MARK Utbredning garage.
	FASADLINJE MED DÖRRPOST Dörrpost ritad på insida hus. Enl. A-handlingar.
	HUSLIV OCH ENTRÉ Pil ritad på utsida hus. Enl. A-handlingar.
	MARKHÖJD „00.00
	FÄRDIG GOLVHÖJD FG+00.00
	SLÄNT Släntkrön resp. släntfot.
	BERGSSKÄRNING Osäkert läge. Samordning sker i ett senare skede.
	SLITLAGER AV SPRÄNGSTEN MED INSLAG AV PLANTERINGSYTA Sprängsten Ø 150–300 mm. Planteringsyta lika PL2, ca 20% av ytan.
	SLITLAGER AV GRUS Överbyggnad för enstaka tyngre fordon.
	SLITLAGER AV STENMJÖL För boulebana.
	SLITLAGER AV BETONGPLATTOR Överbyggnad för enstaka tyngre fordon.
	SLITLAGER AV BETONGPLATTOR MED INSLAG AV NATURSTEN Andel natursten min 30%-50%. Överbyggnad för enstaka tyngre fordon.
	SLITLAGER AV BETONGMARKSTEN Överbyggnad för enstaka tyngre fordon.
	SLITLAGER AV BETONGMARKSTEN På uteplatser.
	SLITLAGER AV BETONGMARKSTEN OCH NATURSTEN Ytor mot kajen. Andel natursten ca 30%.
	SLITLAGER AV TRÄ Trädäck.
	SLITLAGER AV STRID SAND Lekytta.
	SLITLAGER AV FORMAR LEKSAND Lekytta.
	VEGETATIONSYTA MED VÄXTBÄDD PÅ BJÄLKLAG Låga buskar, perenner och solitärbuskar. 500 mm lättviktsjord. 150 mm dränerande lager av pimpsten.
	VEGETATIONSYTA MED VÄXTBÄDD TYP 1, PÅFÖRD JORD 400 mm växtjord. 400 mm mineraljord.
	VEGETATIONSYTA MED VÄXTBÄDD PÅ BJÄLKLAG Överbyggd för åtkomst med skylift. 100 mm växtjord. 400 mm makadam.
	KANTSTÖD AV METALL - PLATTSTÅL
	KANTSTÖD AV TRÄ Trärubb. Runt lektyr med sand.
	SPÅNG AV TRÄ Gångytta.
	LÄGE FÖR NY SOLITÄRBUSKE Kvalitet: solitär 3x kl TH 175–200 mm.
	LÄGE FÖR NYTT TRÄD 1. Sorbus aucuparia 'Astrid' - prydnadsränn. Kvalitet: högstam 3x kl SØ 14–16. 2. Fagus sylvatica 'Dawyc' - pelarbok 'Dawyc' Kvalitet: stambusk 4x kl TH 300–350. 3. Tsuga canadensis - hemlock. solitär 4x kl TH 150–175. 4. Acer tegmentosum - manchurisk strimlönn Kvalitet: solitär 3x kl TH 200–250.
	YTVATTENRÄNNA AV FÖRTILLVERKADE ELEMENT Typ Aco-drain, SEALINE MULTILINE, belastningsklass c250 eller likvärdig. Brunnslock Aco-drain varmförzinkat "SLITSGALLER" eller likvärdig. Bredd brunnsock 100mm.
	STÖDMUR Enl. K-handlingar. Beklädnad enl. A-handlingar. Ansluts till bef. berg.
	KUPOLBRUNN Enl. yttre VA-handlingar.

	SKYDDSRÄCKE Enl. A-handlingar.
	SKYDDSRÄCKE PÅ BERG Varmfözinkat flätverksstängsel. Maskor 50 mm. Höjd 1,2 meter. trådjocklek 3 mm. Nät på sida om stolpe närmast fyrhusen. Montering enligt standard SSF-1087. Exakt placering enl. senare besked.
	SKÄRMVÄGG AV TRÄ Med stöd för klätterväxter. Höjd 2500 mm. Trä: Organowood. Dimension stolpar och regler 95x95 mm.
	SKÄRMVÄGG AV TRÄ MED ÖPPNING Med stöd för klätterväxter. Höjd 2500 mm. Trä: Organowood. Dimension stolpar och regler 95x95 mm.
	SKÄRM AV TRÄ Mellan uteplatser. Trä: Organowood. Höjd 2000 mm.
	KLÄTTERSTÄLLNING MED RUTSCHKANA Lekredskap. Typ Nordic Parks, ORGANOPLAY ALVA med totalt 6 sektioner.
	PERGOLA AV MASSIVT TRÄ Monteras på skärmvägg av trä, S1. Höjd 2500 mm. Inkl. spotbelysning enl. E-handlingar. Stolpar förbereds för kabeldragning.
	GRILL Typ Hags, CHILL. Art.nr: 8019466.
	CYKELSTÄLL, 2 VÅNINGAR Enl. A-handlingar. Övrig cykelparkering förlagd i cykeltrum.
	POLLARE FÖR ELUTTAG Enl. E-handlingar
	JULGRANSFOT Typ Nybergs Svets, för grandiameter max 290 mm (granhöjd 8–12 m). Djup 1000 mm. Inkl. elplint, anslutning enl. E-handlingar.
	SITTMUR AV GRANIT Med träsits.
	SOFFA
	MÖBELGRUPP, FAST
	MÖBELGRUPP, LÖS
	BELYSNINGSPOLLARE Fabrikat, bestyckning, kulör och fundament enl. E-handlingar. Monteras på platta av betong.
	MARKSTRÅLKASTARE Fabrikat, bestyckning och kulör enl. E-handlingar. Inkl. stolpe enl. E-handlingar.
	STUPRÖR Enl. yttre VA-handlingar och A-handlingar.
	LUCKA FÖR BRANDGASEVAKUERING Enl. V-handlingar.
	HÄNVISNING TILL SEKTIONER Sektioner enl. sektionsritning L16–2–01.

ANMÄRKNINGAR

Höjdsystem RH2000 har använts. Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 har använts.
Längs fasad mot gröngjord yta läggs en fris av betongplattor, 350x350x50 mm.
All natursten ska vara av svensk sort och av svensk standard.
Vid entréer och uteplatser gäller att ny markhöjd ska ligga 20 mm under färdigt golv.
Exakt läge för stuprör och vattenutkastare, enl. A- och yttre VA-handlingar.
Exakt läge för entréer enl. A-handlingar.
Trappor, murar, etc. som ansluter till fasadliv enl. K-handlingar.
VÄXTMATERIAL KI - Med rotklump. TH - topphöjd (cm). SØ - stamomfång (cm).
Samtliga växter enl. växtförteckningen ska beställas av svensk plantskola.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BRF KAJEN, TELEGRAFBERGET				
BYGGLOVSHANDLING				
				
ORIENTERINGSFIGUR				
				
A	AHLQVIST & ALMQVIST ARKITEKTER AB	T. 08-556-96-892		
K	EA MB ERIKSSON	T. 08-760 28 41		
E	EL-TELE KONSULTEN HÄLS.	T. 0270-170 10		
V	INCOORD AB	T. 08-622 20 00		
BR	BRANDKONSULTEN	T. 08 - 505 344 00		
L	URBIO AB	08-28 20 80		
UPPRIDAG NR 200200		RITAD/KONSTRUERAD AV J. Ask	HANDLAGGARE F. Melin	
DATUM 2018-04-12		ANSVARIG Per Qvist		
SITUATIONSPLAN Del 1, teckenförklaring				
SKALA 1:200/A1 1:400/A3		RITNINGSNUMMER L10-1-01		BET